

Beneficiar : COMUNA MOLDOVITA
 Obiectiv : REPARATII PODET IN ZONA LOCUITOR MOSNEAGU EMILIAN
 Obiect : Stri REPARATII PODET IN ZONA LOCUITOR MOSNEAGU EMILIAN
 Amplasament :COMUNA MOLDOVITA

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI
 REPARATII PODET IN ZONA LOCUITOR MOSNEAGU EMILIAN

Nr. crt.	Simbol articol Denumire articol	U.M	Cantitate	P.U. a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport	Materiale (3x4a)	Manoperă (3x4b)	Utilaj (3x4c)	Transport (3x4d)	Total (5+6+7+8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TSC04G1 Sapatura mecanica cu exc. Pe senile in teren tare imbibat cu apa fundatii pila si culee si deviere curs rau	MC	55,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TRA01A01 Turnare beton clasa C20/25 in FUNDATIE CULEE PODET	mc	40,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRA01A01 Turnare beton clasa C25/30 in CULEE PODET	mc	55,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRA01A01 TURNARE BETON IN C25/30 IN PLACA POD	mc	30,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TRA01A01 Turnare beton clasa C35/45 (B350) in GRINZI PODET (4 BUC)	mc	4,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	NL Confectionare si montare armaturi camasuiala cu plasa sudata diametrul minim 8 mm , in 2 straturi prinsa cu ancore de fundatie existenta placa inferioara	buc	10,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	NL Confectionare si montare armaturi diametru 12 mm si diametrul 14 mm fundatie culee	KG	600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NL Confectionare si montare armaturi diametru 8 mm si diametrul 14 mm culee podet	kg	1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NL Confectionare si montare armaturi diametru 10 mm placa superioara pod	kg	1.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	NL Confectionare si montare armaturi diametru 20 mm si diametrul 10 mm grinzi pod	kg	650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	NL Cofraje culee podet	mp	75,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	NL COFRAJE GRINZI SI PLACA PODET	MP	95,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	NL CONFECTIONARE SI MONTARE TIMPANE DIN BETON	BUC	2,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TSC20B1 CONFECTIONARE SI MONTARE BALUSTRADA METALICA	ml	21,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total cheltuieli directe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------

Total cheltuieli directe	0,00
Fd. GARANTAT SALARII 2,25 % + Cheltuieli indirecte 10%	0,00
Profit 5%	0,00
TOTAL 1	0,00
TVA 19%	0,00
TOTAL GENERAL (cu rotunjiri)	0

Intocmit
S.C. SABLUK CONSTRUCT S.R.L.
ING LUPASCU STEFAN