

Beneficiar : COMUNA MOLDOVITA
 Obiectiv : REPARATII PODET IN ZONA LOCUITOR COMORITAN VIOREL
 Obiect : Stri REPARATII PODET IN ZONA LOCUITOR COMORITAN VIOREL
 Amplasament :COMUNA MOLDOVITA SAT DEMACUSA

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI
 REPARATII PODET IN ZONA LOCUITOR COMORITAN VIOREL

Nr. crt.	Simbol articol Denumire articol	U.M	Cantitate	P.U. a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport	Materiale (3x4a)	Manoperă (3x4b)	Utilaj (3x4c)	Transport (3x4d)	Total (5+6+7+8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TSC04G1 Sapatura mecanica cu exc. Pe senile in teren tare imbibat cu apa fundatii pila si culee si deviere curs rau	MC	25,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TRA01A01 Turnare beton clasa C20/25 in FUNDATIE CULEE PODET	mc	17,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRA01A01 Turnare beton clasa C25/30 in CULEE PODET	mc	9,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	NL Confectionare si montare armaturi diametru 12 mm si diametrul 14 mm fundatie culee	KG	950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	NL Confectionare si montare armaturi diametru 8 mm si diametrul 14 mm culee podet	kg	1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	NL Cofraje culee podet	mp	55,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	NL CONFECTIONARE SI MONTARE TIMPANE DIN METAL	BUC	2,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NL CONFECTIONARE SI MONTARE PLATFORMA TEMALICA	buc	1,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NL CONFECTIONARE SI ASEZARE ANROCAMENT	mc	80,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TSC20B1 CONFECTIONARE SI MONTARE BALUSTRADA LEMN	ml	21,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cheltuieli directe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total cheltuieli directe	0,00
Fd. GARANTAT SALARII 2,25 % + Cheltuieli indirecte 10%	0,00
Profit 5%	0,00
TOTAL 1	0,00
TVA 19%	0,00
TOTAL GENERAL (cu rotunjiri)	0

Intocmit
 S.C. SABLUK CONSTRUCT S.R.L.
 ING LUPASCU STEFAN