

OBIECTIV:

REPARATII CAPITALE, ACHIZITIE SI MONTARE CENTARLA TERMICA, IMPREJMUIRE SI MONTARE PAVAJ CURTE LA CENTRUL DE ZI, COMUNA MOLDOVITA, JUD SUCEAVA

OBIECTUL:

REPARATII CAPITALE, ACHIZITIE SI MONTARE CENTARLA TERMICA, IMPREJMUIRE SI MONTARE PAVAJ CURTE LA CENTRUL DE ZI

STADIUL FIZIC:

Deviz de lucrari

Beneficiar:

COMUNA MOLDOVITA

Proiectant:

S.C. STRADOR S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	Material (excl TVA) - lei -	Manopera (excl TVA) - lei -	Utilaj (excl TVA) - lei -	Transport (excl TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
1	Lucrari curte								
1.1	DG01A1	mp	272,00						
	Desfacere de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicante din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip;		material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
1.2	RCS19G%	m	28,00						
	Desfacere borduri la tortuare, asezate pe beton		material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
1.3	RPA10A#	mc	6,00						
	Spargere man. portiuni prin fundatie, canal beton simplu, prin int., h.=1,2-1,8 m, acop. 1_5 m		material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari											Pag 2
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a	
1.4	ACD04XA	Camin de surgere cu gratar	buc	2,00							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
1.5	RLE2RC65A	Saparea pamantului mecanic, in spatii pana si peste 1 m latime, pentru tuburile de canalizare	mc	12,65							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
1.6	AcD27A1+	Tuburi PVC imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriora, cu diametrul nominal de...Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 1m	m	23,00							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
1.7	RLE2RC65A	Saparea pamantului mecanic, in spatii pana si peste 1 m latime, executata fara sprijin si fara obstacole sau cabluri existente pentru fundatii	mc	8,91							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
1.8	CA01B1	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin	mc	10,80							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
1.8.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	10,89							
				material:							
				transport:							
1.9	RPCK07B#	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace...manuale, executate cu piatra sparta amest cu nisip	mc	90,00							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari											Pag 4
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a	
2.1	RPCM33A#	Desfacerea...placajelor din faianta,gresie,ceramice	mp	18,66 material: manopera: utilaj: transport:							
2.2	RPCT29A1	Desfacerea placajelor, din...faianta,gresie si ceramice	mp	5,32 material: manopera: utilaj: transport:							
2.3	IZF12XD	Sapa de egaliz. din mortar cim.gata preparat pe supraf. verticale in grosime medie de 2 cm	mp	5,32 material: manopera: utilaj: transport:							
2.4	CG16A%	Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor pana la 100 cmp inclusiv, s>16 mp	mp	5,32 material: manopera: utilaj: transport:							
2.5	CI05XC	Placaj din faianta la per.si stlp.si glaf.supraf.>10mp,placi cul.si form.aceiasi cu mor.cim.si arac	mp	18,66 material: manopera: utilaj: transport:							
2.6	RCSJ03B%	Reparatii tencuiei int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ciment-var m-50 t,	mp	70,00 material: manopera: utilaj: transport:							

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari											Pag 5
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a	
2.7	CF22A01+	Glet DEKO pentru pereti interiori,... Glet de perete	mp	523,44 material: manopera: utilaj: transport:							
2.8	CN02A+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual... Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante	mp	523,44 material: manopera: utilaj: transport:							
2.9	IA37B1#	Materiale necesare montaj centrala termica	buc	1,00 material: manopera: utilaj: transport:							
2.10	FA15A1	Puffer 1500 litri	buc	1,00 material: manopera: utilaj: transport:							
2.11	IA29E1#	Schimbator de caldura pentru apa calda	buc	1,00 material: manopera: utilaj: transport:							
2.12	IA24XD	Centrala Viessman 40 kw	buc	1,00 material: manopera: utilaj: transport:							
Cheltuieli directe:				procent	material	manopera	utilaj	transport	total		

